

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (€.)
1	01.P01.A10 01.P01.A10.00 5	OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI	ora	28,58
2	01.P01.A20 01.P01.A20.00 5	OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI	ora	26,97
3	01.P01.A30 01.P01.A30.00 5	OPERAIO COMUNE ORE NORMALI	ora	24,86
4	01.P24.A10 01.P24.A10.00 5	NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA ROVESCIA COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, DELLA CAPACITA' DI M³ 0.500	h	65,23
5	01.P24.A10.01 0	M³ 1,00	h	81,55
6	01.P24.A28 01.P24.A28.00 5	NOLO DI MINIESCAVATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO CON BENNA ROVESCIA DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L.	h	48,91
7	01.P24.A28.01 0	CON MARTELLO DEMOLITORE O TRIVELLA OLEODINAMICA	h	54,36
8	01.P24.A50 01.P24.A50.00 5	NOLO DI PALA MECCANICA CINGOLATA, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVOIMPIEGO DELLA POTENZA FINO A 75 HP	h	54,36
9	01.P24.A50.01 0	DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 150 HP	h	65,23
10	01.P24.A90 01.P24.A90.00 5	NOLO DI RULLO COMPRESSORE STATICO A TRE RUOTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO FINO A OTTO T	h	43,49
11	01.P24.A90.01 0	DA 8 A 12 T	h	48,91
12	01.P24.C60 01.P24.C60.01 0	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO EDOGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA OLTRE Q 40 FINO A Q 120	h	59,80
13	01.P24.C60.01 5	DELLA PORTATA OLTRE Q 120 FINO A Q 180	h	65,23
14	01.P02.A10 01.P02.A10.01 0	CEMENTO TIPO 325 IN SACCHI	q	12,07

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (€.)
15	01.P02.A20 01.P02.A20.01 0	CEMENTO TIPO 425 IN SACCHI	q	14,88
16	01.P03.A60 01.P03.A60.00 5	SABBIA GRANITA DI CAVA	m ³	29,60
17	01.P03.A80 01.P03.A80.00 5	GHIAIA E GHIAIETTO VAGLIATI E LAVATI PER CEMENTO ARMATO	m ³	14,93
18	01.P03.A90 01.P03.A90.00 5	GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA ...	m ³	16,26
19	01.P03.B70 01.P03.B70.00 5	PIETRISCETTO DI PEZZATURA MEDIA O MINUTA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ...	m ³	21,54
20	01.P04.A30 01.P04.A30.01 0	MATTONI FORATI 8X12X24 A QUATTRO FORI	cad	0,17
21	01.P04.A60 01.P04.A60.01 0	MATTONI PIENI COMUNI 6X12X24 LAVORATI A MACCHINA	cad	0,29
22	01.P12.C00 01.P12.C00.02 0	BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450A E B450C PER GLI USI CONSENTITI DALLE NORME VIGENTI DIAMETRO MM 10	kg	0,68
23	01.P12.C00.02 5	DIAMETRO MM 12	kg	0,68
24	01.P12.C00.03 0	DIAMETRO MM 14	kg	0,67
25	01.P12.M35 01.P12.M35.0 10	RETE ELETTROSALDATA IN BARRE ACCIAIO B450A O B450C, SECONDO GLI USI CONSENTITI DALLE NORME VIGENTI, PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI MAGLIA CM 10X10	m ²	2,29
26	01.P12.M35.0 15	MAGLIA CM 16X16	m ²	1,52
27	01.P12.M35.0 20	MAGLIA CM 22X22	m ²	1,23
28	01.P28.A15 01.P28.A15.00 5	GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO AL 100% DI PROPILENE COESIONATO A CALDO SENZA L'IMPIEGO DI COLLANTI O RESINE DA G/M ² 68 A 280, PER LA COSTRUZIONE DI DRENAGGI, STRADE, PIAZZALI, PARCHEGGI, LA STABILIZZAZIONE DEL SUOLO, IL CONTROLLO DELL'EROSIONE, IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI PENSILI G/M ² 68	m ²	0,48
29	01.P28.A15.01 0	G/M ² 110	m ²	0,66

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (€.)
30	01.P28.A15.015	G/M² 150	m²	0,85
31	01.P28.A15.020	G/M² 190	m²	1,14
32	01.P28.A15.025	G/M² 230	m²	1,34
33	01.A01.A05.010	ESECUZIONE DI SCOTICO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO, CON ADEGUATI MEZZI MECCANICI, PER PROFONDITÀ FINO A 30 CM, COMPRESO LASPORTAZIONE DI CESPUGLI E STERPAGLIE ESISTENTI E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE IN ASSENZA DI ALBERI	m³	4,78
34	01.A01.A05.020	ANCHE IN PRESENZA DI ALBERI DIRADATI E CON FUSTO DEL DIAMETRO MASSIMO DI 10 CM	m³	5,82
35	01.A02.A08.020	DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE DI FABBRICATI FUORI TERRA, CON MEZZI MECCANICI, VALUTATA PER LA CUBATURA EFFETTIVA, COMPRESO ABBASSAMENTO, CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE, ESCLUSE EVENTUALI OPERE DI PRESIDIO E DIRITTI DI DISCARICA MURATURA IN PIETRA	m³	132,56
36	01.A02.A50.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.	m³	191,75
37	01.A02.A50.010	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE	m³	183,40
38	01.A04.B15.010	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE CONFEZIONATO A DOSAGGIO CON CEMENTO TIPO 32,5 R IN CENTRALE DI BETONAGGIO, DIAMETRO MASSIMO NOMINALE DELL'AGGREGATO 30 MM, FORNITO IN CANTIERE. ESCLUSO IL GETTO, LA VIBRAZIONE, IL PONTEGGIO, LA CASSAFORMA ED IL FERRO D'ARMATURA; CONTEGGIATI A PARTE. ESEGUITO CON 150 KG/M³	m³	63,70
39	01.A04.B15.020	ESEGUITO CON 200 KG/M³	m³	68,63
40	01.A04.B20.005	CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, IN ACCORDO ALLA UNI EN 206-1, PER STRUTTURE DI FONDAZIONE (PLINTI, CORDOLI, PALI, TRAVI ROVESCE, PARATIE, PLATEE) E MURI INTERRATI A CONTATTO CON TERRENI NON AGGRESSIVI, CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC2 (UNI 11104), CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO S4, DMAX AGGREGATI 32 MM, CL 0.4; FORNITURA A PIÈ D'OPERA, ESCLUSO OGNI ALTRO ONERE: PER PLINTI CON ALTEZZA < 1.5 M, PLATEE DI FONDAZIONE E MURI DI SPESSORE < 80 CM. CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C25/30.	m³	108,23
41	01.A04.B20.010	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C28/35	m³	115,93
42	01.A04.B20.01	CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C30/37	m³	120,09

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (€.)
	5			
43	01.A04.C03 01.A04.C03.00 5	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITACANALETTA PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI	m³	23,03
44	01.A04.C03.01 0	IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	m³	7,61
45	01.A04.C03.02 0	IN STRUTTURE ARMATE	m³	32,69
46	01.A04.C30 01.A04.C30.00 5	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLODELLA STESSA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	m³	20,21
47	01.A04.C30.01 5	IN STRUTTURE ARMATE	m³	24,56
48	01.A04.E00 01.A04.E00.00 5	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO	m³	8,01
49	01.A04.F00 01.A04.F00.01 5	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450A O B450C PER GLI USI CONSENTITI DALLE NORME VIGENTI	kg	1,53
50	01.A04.F75 01.A04.F75.01 0	RETE METALLICA ELETTRICATA AD ALTA DUTTILITÀ, OTTENUTA DA ACCIAI LAMINATI A CALDO, DA UTILIZZARE IN OPERE CON CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO SECONDO I DISPOSTI DELLA LEGGE 1086/71 E DEL D.M. 14/01/2008, TAGLIATA A MISURA E POSTA IN OPERA; DIAMETRO 5 MM, CLASSE TECNICA B450C	kg	1,49
51	01.A04.F75.02 0	NEI DIAMETRI DA 6 MM A 12 MM, CLASSE TECNICA B450C	kg	1,47
52	01.A04.H30 01.A04.H30.00 5	CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA	m²	39,32
53	01.A04.H30.01 0	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA.	m²	43,78
54	01.A18.E10 01.A18.E10.00 5	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RETE PLASTIFICATA, COMPRESI I FILI DI TENSIONE, I PROFILATI IN FERRO PLASTIFICATI ED OGNI ALTRO OCCORRENTE PER LE LEGATURE ETC. A MAGLIE DI MM 30X30	m²	39,81
55	01.A18.E10.01 5	A MAGLIE DI MM 50X50	m²	39,12

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (€.)
	01.A21.A10	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO - TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM 50 DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO STATICO PESANTE O VIBRANTE CON EFFETTO FINO A 60 TONNELLATE PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLE ORE 6 OGNI 100 M³ DI RILEVATO E COMUNQUE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN SODDISFACENTE GRADO DI COSTIPAMENTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA		
56	01.A21.A10.005	MATERIALI FORNITI DALLA CITTA'.	m³	9,37
57	01.A21.A10.010	MATERIALI FORNITI DALLA DITTA, PREVIA ACCETTAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.	m³	15,54
	01.A21.A40	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM 12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI		
58	01.A21.A40.005	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM20	m²	5,95
59	01.A21.A40.010	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM30	m²	9,00
60	01.A21.A40.015	ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM35	m²	10,09
	01.A21.A50	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ANIDRI, SECONDO I PIANI STABILITI, MEDIANTE CILINDRATURA A STRATI SEPARATI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPATTEZZA GIUDICATA IDONEA DALLA DIREZIONE LAVORI		
61	01.A21.A50.005	PER SPESSORE FINITO SUPERIORE A 30 CM	m²	1,47
62	01.A21.A50.010	PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM	m²	1,09
	08.P03.F30	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 124		
63	08.P03.F30.010	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE STRADALI IN GHISA SFEROIDALE, TELAIO QUADRO, CLASSE D 400 - DIM 850 X 850 MM, PESO 105 KG CIRCA	cad	329,59
64	08.P03.F30.015	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE STRADALI IN GHISA SFEROIDALE, TELAIO QUADRO, COMPLETE DI GUARNIZIONE, CLASSE D 400 - DIM 540 X 540 MM, PESO 40 KG CIRCA	cad	126,58
65	08.P03.F30.020	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE STRADALI IN GHISA SFEROIDALE, TELAIO QUADRO, COMPLETE DI GUARNIZIONE, CLASSE D 400 - DIM 640 X 640 MM, PESO 55 KG CIRCA	cad	159,95
66	08.P03.F30.025	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE STRADALI IN GHISA SFEROIDALE, TELAIO QUADRO, COMPLETE DI GUARNIZIONE, CLASSE D 400 - DIM 740 X 740 MM, PESO 80 KG CIRCA	cad	221,32
	08.P03.G57	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA O RIDUZIONE TRONCO CONICA PER POZZETTI COME AGLI ARTICOLI 08.P03.G 42 E 08.P03.G 45 E 08.P03.G 48 E 08.P03.G 51 E 08.P03.G 54		

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (€.)
67	08.P03.G57.005	PROLUNGA DIAMETRO 1000; ALTEZZA 33	cad	96,31
68	08.P03.G57.010	PROLUNGA DIAMETRO 1000; ALTEZZA 66	cad	113,28
69	08.P03.G57.015	PROLUNGA DIAMETRO 1000; ALTEZZA 99	cad	158,55
70	08.P03.G57.025	RIDUZIONE TRONCO CONICA 1000; H 60	cad	122,34
71	08.P03.G57.030	RIDUZIONE TRONCO CONICA 1000; H 85	cad	157,42
72	08.P03.G57.035	RIDUZIONE TRONCO CONICA 1000; H 110	cad	188,68
73	08.P03.G57.040	RIDUZIONE TRONCO CONICA 1000; H 135	cad	220,37
74	08.P03.G63.005	POZZETTO D'ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (CON RESISTENZA CARATTERISTICA 150 KG/CM ²) DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 50X50X80 (H) ED ESTERNE CM 90X90X100, COMPRESO LO SCAVO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI SCAVO PARTE IN CANTIERE E PARTE ALLA DISCARICA, CON SPESSORE DELLA PLATEA E DELLE PARETI PARI A CM 20, COMPRESA LA POSA DEL CHIUSINO CARREGGIABILE E A CHIUSURA ERMETICA E DEL TELAIO IN GHISA E COMPRESO L'ONERE PER LA FORMAZIONE NEL GETTO DEI FORI PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI, L'INNESTO DEI TUBI STESSI NEI FORI E LA LORO SIGILLATURA ...	cad	191,15
75	08.P03.H10.005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI EN 1401-1, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO DI TENUTA PER SISTEMI DI FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA SERIE SN 2 KN/M ² SDR 51: DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM 16	m	13,57
76	08.P03.H10.010	SERIE SN 2 KN/M ² SDR 51: DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM 20	m	17,73
77	08.P03.H10.015	SERIE SN 2 KN/M ² SDR 51: DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM 25	m	26,15
78	08.P03.N03.005	ALLACCIAMENTO DI IMMISSIONE STRADALE COMPRESA LA PERFORAZIONE DEL MANUFATTO A MEZZO DI CAROTAGGIO, L'INNESTO DEL TUBO E LA SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA E SCAGLIE DI MATTONE AL CANALE BIANCO ...	cad	115,87
79	25.A02.A00.005	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA. SCAVO DI SBANCAMENTO, ANCHE A CAMPIONI DI QUALSIASI LUNGHEZZA, A MANO O CON MEZZI MECCANICI, IN MATERIE DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA SALVO QUELLE DEFINITE DAI PREZZI PARTICOLARI DELL'ELENCO, ASCIUTTE O BAGNATE, COMPRESI I MURI A SECCO OD IN MALTA DI SCARSA CONSISTENZA, COMPRESO LE ROCCE TENERE DA PICCONE, ED I TROVANTI ANCHE DI ROCCIA DURA INFERIORI A M ³ 1,00 ED ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA ESEGUITO: PER APERTURA DELLA SEDE STRADALE E RELATIVO	m ³	4,14

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (€.)
		CASSONETTO; LA BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI OLTRE LA PROFONDITA' DI 20 CM; L'APERTURA DI GALLERIE IN ARTIFICIALE; LA FORMAZIONE O L'APPROFONDIMENTO DI CUNETTE, FOSSI E CANALI; L'IMPIANTO DI OPERE D'ARTE; LA REGOLARIZZAZIONE O L'APPROFONDIMENTO DI ALVEI IN MAGRA; ESCLUSO L'ONERE DI SISTEMAZIONE A GRADONI DELLE SCARPATE PER AMMORSAMENTO DI NUOVI RILEVATI; COMPRESO L'ONERE DELLA RIDUZIONE DEL MATERIALE DEI TROVANTI DI DIMENSIONE INFERIORE AD 1 M ³ ALLA PEZZATURA DI CM 30 PER CONSENTIRNE IL REIMPIEGO A RILEVATO; COMPRESI IL CARICO, IL TRASPORTO CHE DEVE INTENDERSI A QUALSIASI DISTANZA PER I MATERIALI DA REIMPIEGARE NELL'AMBITO DEL LOTTO DI CONTRATTO E FINO ALLA DISTANZA DI 5 KM MISURATI PER IL PERCORSO STRADALE PIU' BREVE DAL PUNTO PIU' VICINO AL CANTIERE PER QUELLI A RIFIUTO OD A DEPOSITO; LO SCARICO SU AREE DA PROCURARE A CURA E SPESE DELL'IMPRESA, COMPRESI PURE LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCARPATE STRADALI IN TRINCEA, IL TAGLIO DI ALBERI E CESPUGLI E L'ESTIRPAZIONE DI CEPPE E NONCHE' IL PREVENTIVO ACCATASTAMENTO DELL'HUMUS IN LUOGHI DI DEPOSITO PER IL SUCCESSIVO RIUTILIZZO A RICOPRIMENTO DI SUPERFICI A VERDE; COMPRESO L'ESAURIMENTO DI ACQUA A MEZZO DI CANALI FUGATORI O CUNETTE OD OPERE SIMILI ENTRO LA FASCIA DI 100 M DAL LUOGO DI SCAVO ED OGNI ALTRO ONERE O MAGISTERO.		
80	25.A02.A15.00 5	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM. SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE I 5 KM DAL PUNTO PIU' VICINO DEL CANTIERE CON AUTOCARRO, PER OGNI M ³ E KM. MISURATO PER IL SOLO VIAGGIO DI ANDATA.	m ³	0,27
81	25.A02.A40.00 5	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE. FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE PER AIUOLAZIONE VERDE E PER RIVESTIMENTO SCARPATE IN TRINCEA, PROVENIENTE SIA DA DEPOSITI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE CHE DIRETTAMENTE FORNITO DALL'IMPRESA, A QUALSIASI DISTANZA E MISCELATO CON SOSTANZE CONCIMANTI, PRONTO PER LA STESA ANCHE IN SCARPATA, SISTEMAZIONE E SEMINA DA COMPENSARE CON LA VOCE DI ELENCO SULLA SISTEMAZIONE IN RILEVATO SENZA COMPATTAMENTO. IL TERRENO VEGETALE POTRA' PROVENIRE DAGLI SCAVI DI SCOTICAMENTO, QUALORA NON SIA STATO POSSIBILE IL DIRETTO TRASFERIMENTO DALLO SCAVO AL SITO DI COLLOCAZIONE DEFINITIVA.	m ³	16,13
82	25.A03.A00.00 5	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA, ANCHE A CAMPIONI DI QUALSIASI LUNGHEZZA, IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, ASCIUTTA O BAGNATA, ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA CON BATTENTE NON SUPERIORE A 20 CM; COMPRESE LE MURATURE A SECCO ED I TROVANTI ANCHE DI ROCCIA LAPIDEA DI DIMENSIONI INFERIORI A 0,5 M ³ ; ESCLUSE LE ROCCIE TENERE O LE ROCCE DA MINA, I TROVANTI SUPERIORI A 0,5 M ³ , NONCHE' LE MURATURE A CALCE O CEMENTO. COMPRESE LE ARMATURE OCCORRENTI DI QUALSIASI TIPO, ANCHE A CASSA CHIUSA, CON TUTTI GLI ONERI E LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO, COMPRESO IL TRASPORTO A RIFIUTO OD A DISCARICA A QUALSIASI DISTANZA NELL'AMBITO DEL LOTTO DI CONTRATTO ED A DISTANZA DI 5 KM SE A RIFIUTO ED OGNI ALTRO ONERE O FORNITURA. FINO ALLA PROFONDITA' DI M 2,00 SOTTO IL PIANO DI SBANCAMENTO. ED OGNI ALTRO ONERE O FORNITURA COME DA CAPITOLATO	m ³	8,88
	25.A16.A00	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE.		

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (€.)
		STESA SU QUALUNQUE SUPERFICE, ANCHE CON BATTENTE D'ACQUA NON SUPERIORE A 50 CM ED ANCHE SU SUPERFICI INCLINATE E SCARPE O SUPERFICI VERTICALI AD ESEMPIO DI TRINCHE DI DRENAGGIO, DI STRATO ANTICONTAMINANTE DI POLIPROPILENE O POLIESTERE (COME DA NORME TECNICHE DI CAPITOLATO), CON LE RESISTENZE A TRAZIONE FISSATE, COMPRESO L'ONERE DI RIMBOCCO SU EVENTUALE STRATO, ANCHE DRENANTE, SUPERIORE ED OGNI ALTRA FORNITURA O MAGISTERO PER LA STESA E COPERTURA.		
83	25.A16.A00.005	LEGGERO A FILO CONTINUO - PESO PER M ² SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM	m ²	3,37
84	25.A16.A00.010	PESANTE A FILO CONTINUO - PESO PER M ² SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM. FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE PESANTE, ANCHE PER RIVESTIMENTO PALI A GRANDE DIAMETRO.	m ²	4,41
85	25.A16.A00.015	LEGGERO A FIOCCO - PESO PER M ² SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM	m ²	3,07
86	25.A16.A00.020	PESANTE A FIOCCO - PESO PER M ² SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM. FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE PESANTE, ANCHE PER RIVESTIMENTO PALI A GRANDE DIAMETRO.	m ²	3,94
	18.A01.T03	MODIFICA DI QUOTA DEL PIANO DI POSA DEL CHIUSINO, COMPRESA LA RIMOZIONE E LA RICOLLOCAZIONE DI QUESTO E LA FORMAZIONE DI CORDOLO COSTITUITO DA MALTA DI CEMENTO E MATTONI PIENI NEL CASO DI RIALZO; OPPURE LA DEMOLIZIONE DEL CORDOLO ESISTENTE DEL MANUFATTO NEL CASO DI ABBASSAMENTO SENZA RIPRESA DEL VOLTO, PER MODIFICHE DI QUOTA SINO A CM 10:		
87	18.A01.T03.010	B) PER CHIUSINI 0,64X0,64	cad	54,16
88	18.A01.T03.015	C) PER CHIUSINI 0,80X0,80	cad	66,20
	01.A18.B50	CANCELLI METALLICI, INCLUSO IL COMPENSO PER ZOCCOLI IN LAMIERA, CERNIERE IN GHISA OD IN FERRO, BRONZINE ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA, SERRATURA A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE		
89	01.A18.B50.005	IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE	kg	7,91
90	01.A18.B50.010	IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO A LINEE CURVE O AD INTRECCIO	kg	11,21
	01.A20.F90	VERNICIATURA CON SMALTO EPOSSIDICO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE		
91	01.A20.F90.005	DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE	m ²	17,67
92	01.A20.F90.010	DI MANUFATTI ESTERNI, A UNA RIPRESA	m ²	9,51